

Coffret chantier 5 prises**DESCRIPTIF****Descriptif :**

3,6 kW.
2P+T - 16A - 250V.
Câble 2,5m H07RN-F -3G2,5mm².
5 prises NF 1PNT 19A/250V.
Bouton d'arrêt d'urgence
Disjoncteur différentiel 30mA.
Poignée de transport ergonomique.

Réf.	Câble	Type	Tension	Puissance
03140	3G2,5mm ²	coffret de chantier	230V	3600W